

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA
OBJETO: PADRONIZAÇÃO DE LOMBADAS
FONTES DE RECURSO: TESOURO - EMENDA IMPOSITIVA
TESOURO - OBRAS E SERV.
RECAPEAMENTO
LOCAL: VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | FONTES: SINAPI 07/2023 ; CPOS 190 | BDI: 25%

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	CÓD.	QTD	UNID	V. UNIT	V. C/ BDI	TOTAL S/ BDI
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. AF_03/2022	SINAPI 07/23	103689	6,00	m²	R\$ 313,23	R\$ 391,54	R\$ 1.879,38
1.2	Mobilização/Desmobilização de equipamentos	CPOS 190	01.20.010	1,00	TX	R\$ 1.215,48	R\$ 1.519,35	R\$ 1.215,48
2 PAVIMENTAÇÃO								
2.1	Varrição de pavimento para recapeamento	CPOS 190	54.01.410	332,53	m²	R\$ 0,71	R\$ 0,89	R\$ 236,10
2.2	Imprimação betuminosa ligante	CPOS 190	54.03.230	332,53	m²	R\$ 7,03	R\$ 8,79	R\$ 2.337,69
2.3	Ondulação transversal em massa asfáltica - Lombada tipo A	CPOS 190	70.20.010	29,23	m²	R\$ 259,93	R\$ 324,91	R\$ 7.597,75
2.4	Ondulação transversal em massa asfáltica - Lombada tipo B	CPOS 190	70.20.011	303,30	m²	R\$ 261,66	R\$ 327,08	R\$ 99.201,85
3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
3.1	Estaca broca de concreto, diâmetro de 20 cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. AF_05/2020	SINAPI 07/23	101173	31,00	m	R\$ 58,52	R\$ 73,15	R\$ 1.814,12
3.2	Tubo Aço galvanizado com costura, classe leve, dn 65 mm (2 1/2"), E= 3,35 mm, 6,23 kg/m (NBR 5580)	SINAPI 07/23	21014	192,00	m	R\$ 95,40	R\$ 119,25	R\$ 18.316,80
3.3	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva, E= 2 mm	SINAPI 07/23	34723	15,95	m²	R\$ 577,50	R\$ 721,88	R\$ 9.211,13
3.4	Limpeza, pré marcação e pré pintura de solo	CPOS 190	70.02.001	332,53	m²	R\$ 75,06	R\$ 93,83	R\$ 31.199,63
3.5	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	CPOS 190	70.02.010	166,26	m²	R\$ 40,72	R\$ 50,90	R\$ 6.770,11
							SUBTOTAL	R\$ 179.780,02
							BDI= 25,00%	R\$ 44.945,01
							TOTAL	R\$ 224.725,03

PLATINA, 13 DE SETEMBRO DE 2023

Matheus Oliveira Pereira
CREA/SP Nº 5071176192
Engenheiro Civil